

Till entreprenören

Du ska vid installation:

- Installera anläggningen enligt anvisningar
- Verifiera att det finns fungerande ventilation
- Fylla på tanken med vatten
- Behörig elektriker kopplar in el
- Därefter kan WC och annat avlopp användas
- Informera fastighetsägaren att teckna avtal med BAGA
<https://www.baga.se/avlopp/husagare/serviceavtal/>
- Skriva installationsintyg och skicka till BAGA
<https://www.baga.se/installation/>
- Upstartsbesök och intrimning av flockningsmedel för reningsverket görs av BAGA vid tecknade avtal. BAGA levererar flockningsmedel.

Version 1. | 2021-10-15

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
www.kingspan.se/baga

